

A - POD NA TERENU

- ecan kamen	2 cm
- estrih 6 cm	6 cm
- PE folija	
- toplotna izolacija	10 cm
- hidroizolacija	
- podložni beton	12 cm
- utrjeno nasutje	30 cm

A1 - STROPNA KONSTRUKCIJA -HALL

- ecan kamen	2 cm
- estrih 6 cm	6 cm
- PE folija	
- toplotna izolacija	2 cm
- AB plošča	18 cm

A2 - STROPNA KONSTRUKCIJA

- ecan kamen	2 cm
- estrih 6 cm	6 cm
- PE folija	
- toplotna izolacija	10 cm
- AB plošča	18 cm

C3 - OBRNJENA RAVNA STREHA (pohodna)

- gramoz	5 cm
- toplotna izolacija	2 cm
- ekstrudirani polistiren	15 cm
- hidroizolacija	
- naravoss beton	4 cm (min)
- AB plošča	18 cm

D - PREZRAČEVANA FASADA

- omet	2 cm
- AB zid	20 cm
- toplotna izolacija	8 cm
- zračni sloj - podkonstrukcija	4 cm
- obešena fasada	2 cm

D2 - KOMPAKTNA FASADA (bankeslojna)

- omet	2 cm
- AB zid	20 cm
- toplotna izolacija	8 cm
- omet	1 cm

D3 - KOMPAKTNA FASADA (bankeslojna)

- omet	2 cm
- AB zid	20 cm
- toplotna izolacija	10 cm
- omet	1 cm

DOM STAREJŠIH - OBJEKT A

PREREZ A-A

	INTERDESIGN d.o.o. Poljanska cesta 5, 1000 Ljubljana interdesign@siol.net	INTERDESIGN	
investitor	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje		
projekt	**TABER - NASELJE BREZ OVIR**		
objekt	**02 - DOM STAREJŠIH - OBJEKT A**		
vrsta proj.dokumenti	**PZI**	projekt št. 01/0005	
nadrt	**ARHITEKTURA**	nadrt št. 01/02/2005	
risba	PREREZ A-A		
digovorni vodja projekta	Jurij MALEŠEVIČ, u.d.i.a. A-0272		
odgovorni projektant	Jurij MALEŠEVIČ, u.d.i.a. A-0272		
projektant	Ines KODRIČ , u.d.i.a.		
	datum: maj 2012	merilo: 1: 50	list: **09**